

附件 2

《浙江省水利工程造价计价依据（2021 年）》

勘误

序号	页码	定额子目、行数 或修改内容	错 误	正 确
1	浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021 年）			
1.1	P20	表格备注第 4 点	自行开条砂石料	自行开采砂石料
1.2	P35	第 1 行、第 21 行	（不包括办公、生活及文化福利建筑和其他临时工程）	（不包括办公、生活及文化福利建筑，其他临时工程和安全生产措施费）
1.3	P37	第 5 行	基坑支护、大型施工排水	基坑支护、料场边坡支护、大型施工排水
1.4	P39	倒数第 3-4 行	建设单位人员经常费	建设单位人员费
1.5	P44	第 4 行	其他水利工程、除险加固工程原则上不计此项费用。	其他水利工程、除险加固工程原则上不计此项费用，对于确需发生管理手册、控运计划、应急预案等标准化制度创建工作的，可参考类似项目计列管理手册、控运计划、应急预案费用。
1.6	P87	信息化管理系统	建设管理系统运行 管理系统管理中心	建设管理系统 运行管理系统 管理中心
2	浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021 年）			
2.1	P23	增备注 3		3. 土层厚度小于 0.3m 时，定额乘以系数 1.25。
2.2	P64~P71	一-43 至一-48 节的定额单位	100m ³	100m ³ 实方
2.3	P79	三维土工网单位	m ³	m ²

序号	页码	定额子目、行数 或修改内容	错 误	正 确
2.4	P88	第 10 条	边坡柔性防护网工程量,按设计需要防护的边坡坡面面积计算。	边坡柔性防护网,主动防护网工程量按设计需要防护的边坡坡面面积计算;被动防护网工程量按设计图示被动防护网面积计算。
2.5	P267~268	混凝土灌砌块石及砌石坝定额,增备注		采用商品混凝土浇筑时,每 100m ³ 混凝土用量,人工减 18.6 工日,双胶轮车减 15 台班;混凝土拌和机用量取零。
2.6	P268	30069 定额、30071 定额	电算编号 4014 砼搅拌机 0.4m ³	电算编号 2065 砂浆搅拌机
2.7	P415	膨胀混凝土电算编号	513	516
2.8	P456	备注 2	VIII-X VI	X III-X VI
2.9	P513	增备注		注:砾石、卵石、漂石为主需要单独引孔的项目,存在黏土、砂地层时,在黏土、砂地层钻孔的,定额消耗量按砾石层钻孔定额,人工、机械乘 0.5 系数,其他不变。
2.10	P514	备注 2	若为砾石、卵石、漂石地层	砾石、卵石、漂石为主需要单独引孔的项目
		增备注 3		3.采用高压旋喷钻机钻进,存在空钻时,空钻单价按该定额人工、机械乘 0.15 系数,不计材料费用。
2.11	P516~P519	表头	单位孔深干土灌入量	单位孔深干料灌入量
2.12	P528	电算编号 479	塑料胶管 22mm	塑料管 23mm
2.13	P568	电算编号	585	521
		项目名称	混凝土预制管桩	混凝土预制桩

序号	页码	定额子目、行数 或修改内容	错 误	正 确
2.14	P631	工作内容	钢管铺设	删除“钢管铺设”
2.15	P667	钢丝网电算编号	574	467
2.16	P699	附录二，Ⅳ级土 外形特征	砾土分裂后	将土分裂后
2.17	P710	第 5 条		增加第（4）条：埋块石 混凝土所用块石，按毛块 石计取。
2.18	P724	第 12 项，水泥单 位	t	m ³
3	浙江省水利水电安装工程预算定额（2021 年）			
3.1	P315	电压（kV）6.3 合 计列数据	11.0	10.9
		电压（kV）10.5 合计列数据	8.1	8.2
		容量（Ah）≤600 合计列数据	8.6	8.7
		电气设备系统合 计列数据	2.9	3.0